

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
1	<b>KNR 2-01</b> d.1 <b>0119-03</b> <b>D-01.01.01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.3024	km	0.302	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.302</b>
2	<b>KNR-W 2-01</b> d.1 <b>0105-06</b> <b>D-01.02.01</b>	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	<b>KNR-W 2-19</b> d.1 <b>0306-05</b> <b>D-03.02.01a</b>	Rury ochronne AROT o śr. nominalnej 110 mm - przyjmuje się 96mb	m		
		96	m	96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
<b>2 Roboty ziemne</b>					
4	<b>KNR 2-01</b> d.2 <b>0206-02</b> <b>D-02.00.00</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - konstrukcja drogi	m <sup>3</sup>		
		1407.70*0.3	m <sup>3</sup>	422.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>422.310</b>
5	<b>KNR 2-01</b> d.2 <b>0206-02</b> <b>D-02.00.00</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - pobocza	m <sup>3</sup>		
		209*0.1	m <sup>3</sup>	20.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.900</b>
<b>3 Roboty konstrukcyjne i nawierzchniowe drogi i zjazdów</b>					
6	<b>KNR 2-31</b> d.3 <b>0106-03 +</b> <b>KNR 2-31</b> <b>0106-04</b> <b>D-04.02.02</b>	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
		1407.70	m <sup>2</sup>	1407.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1407.700</b>
7	<b>KNR 2-31</b> d.3 <b>0114-05 +</b> <b>KNR 2-31</b> <b>0114-06</b> <b>D-04.04.02</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m <sup>2</sup>		
		1407.70	m <sup>2</sup>	1407.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1407.700</b>
8	<b>KNR AT-03</b> d.3 <b>0202-02</b> <b>D-04.03.01</b>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1407.70	m <sup>2</sup>	1407.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1407.700</b>
9	<b>KNR AT-03</b> d.3 <b>0301-01</b> <b>D-05.03.05a</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m <sup>2</sup>		
		1407.70	m <sup>2</sup>	1407.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1407.700</b>
10	<b>KNR AT-03</b> d.3 <b>0202-02</b> <b>D-04.03.01</b>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1407.70	m <sup>2</sup>	1407.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1407.700</b>
11	<b>KNR AT-03</b> d.3 <b>0302-01</b> <b>D-05.03.05a</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m <sup>2</sup>		
		1407.70	m <sup>2</sup>	1407.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1407.700</b>
12	<b>KNR 2-31</b> d.3 <b>0114-07 +</b> <b>KNR 2-31</b> <b>0114-08</b> <b>D-04.04.02</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm - pobocza	m <sup>2</sup>		
		209	m <sup>2</sup>	209.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>209.000</b>
<b>4 Ogrodzenie - odtworzenie</b>					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.4	<b>KNR 2-25</b> <b>0307-03</b> <b>D-01.02.04</b>	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych wraz z bramą stalową - rozebranie  15*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
14 d.4	<b>KNR 2-25</b> <b>0307-01</b> <b>SPEC pro-</b> <b>ducenta</b>	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych z bramą - budowa  15*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>5 Regulacja nawierzchni istniejących zjazdów Hm 1+68,08 oraz 2+49,70</b>					
15 d.5	<b>KNR 2-31</b> <b>1201-03 D-</b> <b>01.02.04</b> <b>D - 08.01.01</b>	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej  8	m  m	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
16 d.5	<b>KNR 2-31</b> <b>0807-01</b> <b>D-01.02.04</b>	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
17 d.5	<b>KNR 2-31</b> <b>0511-03</b> <b>D-05.03.23a</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał istniejący  50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
<b>6 Roboty wykończeniowe</b>					
18 d.6	<b>KNR 2-31</b> <b>1406-04</b> <b>D-03.02.01a</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19 d.6	<b>KNR 2-31</b> <b>0702-02</b> <b>D - 07.02.01</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm  6	szt.  szt.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
20 d.6	<b>KNR 2-31</b> <b>0703-02</b> <b>D - 07.02.01</b>	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2  6	szt.  szt.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>